

温室报价表及设计参数

一、建筑形式及参数

建筑形式	v120文洛式连栋温室				设计制造 单位			
建设地点								
总跨度 (m)	12	跨度 (m)	12	跨数	1	檐高 (m)	4	项目编号
长度 (m)	52	开间 (m)	4	开间数	13	脊高 (m)	5	HSws-20190530
建筑面积 (m ²)	624	四周及层面围护 (m ²)	536	屋面围护 (m ²)	717.6	外遮阳高 (m)	5.5	v120文洛式连栋温室

二、材料价格表

序号	名称	项目明细	数量	单位	单价	小计 (元)	备注
1	钢构骨架系统	主体骨架	624	m ²	95	59280	
2		标准件	624	m ²	4	2496	
3		四周护板	624	m ²	3	1872	
4		#110; 落水管	624	m ²	0.6	374.4	
5		雨水排水系统	624	m ²	12	7488	
6	墙体覆盖材料系统	阳光板10mm 南北端面	120	m ²	45	5400	
7		阳光板10mm 东西侧面	416	m ²	45	18720	
8	屋面覆盖材料系统	10mm阳光板	717.6	m ²	45	32292	

9	墙体安装辅材	铝型材	536	m ²	30	16080	
10	屋面覆盖安装辅材	铝型材	717.6	m ²	25	17940	
11	外遮阳系统	遮阳骨架	624	m ²	18	11232	
12		齿轮、齿条、配件	624	m ²	8.5	5304	
13		电机0.75kw	2	套	1450	2900	
14		幕布	782.6	m ²	3.2	2504.32	
15	内遮阳系统	齿轮、齿条、配件	624	m ²	8.5	5304	
16		电机0.75kw	1	套	1450	1450	
17		幕布	782.6	m ²	3.8	2973.88	
18	风机通风系统	轴流风机	4	台	850	3400	
19		环流风机	3	台	450	1350	
20		安装配件	4	台	100	400	
21	水帘降温系统	水帘	30	m ²	169	5070	
22		水泵	1	台	450	450	水帘规格1500*100*600铝合金上下框、水泵1.5千瓦

23		PVC主管	30	m ²	20	600	
24	顶开窗系统	齿条传动	624	m ²	26	16224	轨道式顶开窗，隔间单向单开
25		电机0.75kw	1	套	1450	1450	
26	外翻窗系统	齿轮、齿条、电机	78	m ²	150	11700	齿轮、齿条式开窗、采用8mm阳光板
27		推拉窗	4	套	400	1600	
28		电机0.75kw	2	台	1450	2900	
29	推拉门	铝合金门	1	套	2000	2000	规格：2.1*2.4米
30	配电系统	电线	624	m ²	12	7488	配电柜，线管及电缆等（甲方负责接动力电缆入柜）
31		配电柜	624	m ²	5	3120	
	供暖系统	翅片管供暖	624	m ²	85	53040	不含室外管道，不含锅炉
32	运费	材料运输	624	m ²	20	12480	材料运输
33	安装费	安装. 调试. 维护	624	m ²	85	53040	设施的安装及调试
34	工程总价（不含税）					369922.6	元
35	税金3%（普票）					11097.678	元
36	工程总价（含税）					381020.28	元
37	工程单价（含税）					610.60942	元/平方米
此报价，不含土建							