

68\*10m全钢架拱棚大棚建设报价清单

| 序号 | 材料名称  | 规格        | 长度     | 数量   | 单位             | 单价   | 总价     | 备注           |
|----|-------|-----------|--------|------|----------------|------|--------|--------------|
| 1  | 主管    | φ 60*2.0  | 7.5米/支 | 70   | 支              | 147  | 10290  | 2米每架         |
| 2  | 横拉管   | φ 32*2.0  | 6米/支   | 62   | 支              | 56   | 3472   | 缩口 横拉5道      |
| 3  | 斜撑加固  | φ 48*2.0  |        | 4    | 支              | 90   | 360    | 两侧加固4套拍, 扁打孔 |
| 4  | 门立柱组合 | φ 60*2.0  |        | 6    | 支              | 115  | 690    | 端面, 拍扁打孔     |
| 5  | 卡槽    | 镀铝锌 δ 0.6 |        | 608  | 米              | 2.4  | 1459.2 | 镀铝锌卡槽        |
| 6  | 卡簧    | 加粗北京卡簧    |        | 744  | 米              | 0.3  | 223.2  |              |
| 7  | 连接片   | 镀锌        |        | 152  | 片              | 0.25 | 38     |              |
| 8  | 纵拉链接卡 | φ 60*32   |        | 175  | 套              | 4.5  | 787.5  |              |
| 9  | 夹箍    | φ 60      |        | 38   | 只              | 2.8  | 106.4  |              |
| 10 | 压膜卡   | φ 25      |        | 170  | 只              | 0.4  | 68     |              |
| 11 | 压膜线   |           |        | 560  | 米              | 0.3  | 168    | 温室专用         |
| 12 | 压膜线牛角 |           |        | 70   | 个              | 0.35 | 24.5   |              |
| 13 | 卷膜器   |           |        | 2    | 套              | 45   | 90     |              |
| 14 | 韩式加立杆 |           |        | 2    | 套              | 20   | 40     |              |
| 15 | 门组合   | 2*2       |        | 2    | 套              | 650  | 1300   | 覆盖阳光板        |
| 16 | 卷膜杆   | 25*1.8*6  |        | 23   | 支              | 38   | 874    |              |
| 17 | 门横档   | 2米        |        | 1    | 支              | 52   | 52     |              |
| 18 | 辅材    |           |        | 1    | 套              | 200  | 200    | 螺丝螺母、白攻钉、燕   |
| 19 | 覆盖    | 12sP0膜    | 大膜     | 1240 | m <sup>2</sup> | 2.5  | 3100   |              |
| 20 | 防虫网   | 80幕       |        | 210  | m <sup>2</sup> | 1.6  | 336    |              |
| 21 | 地锚预埋件 |           |        | 70   | 套              | 1.5  | 105    |              |
| 22 | 地锚砖   |           |        | 70   | 个              | 0.7  | 49     |              |
| 23 | 主梁预制墩 | 300*400   |        | 80   | 个              | 70   | 5600   |              |
| 24 | 吊挂钢丝绳 |           |        | 99   | 件              | 12   | 1188   |              |
| 25 | 横向钢丝绳 |           |        | 33   | 件              | 16   | 528    |              |

|    |         |          |     |     |                |      |         |            |
|----|---------|----------|-----|-----|----------------|------|---------|------------|
| 26 | 吊夹钢丝16# |          |     | 70  | 斤              | 4.5  | 315     |            |
| 27 | 山墙钢丝固定杆 | Φ 48*2.0 | 10m | 2   | 根              | 180  | 360     |            |
| 28 | 山墙钢管固定卡 |          |     | 12  | 件              | 4.5  | 54      |            |
| 29 | 缓冲间     |          |     | 1   | 个              | 800  | 800     |            |
| 30 | 人工      |          |     | 680 | m <sup>2</sup> | 8    | 5440    |            |
| 31 | 运费      |          |     | 1   | 项              | 3000 | 3000    |            |
| 32 | 管理费     |          |     | 1   | 项              | 600  | 600     | 含工人路费、伙食、工 |
| 33 | 合计      |          |     |     |                |      | 41717.8 |            |
| 34 | 平方造价    |          |     |     |                |      | 61.35   |            |

不含四周砌砖，不含税金